



Утверждаю
Технический директор

Смотрик Д.В.

18 03 2019 г.

Исходные технические требования
на подбор, поставку и внедрение стеллажей
для склада хранения литейных материалов

Исходные технические требования устанавливают основные требования, предъявляемые к стеллажам и работам по внедрению.

Цель:

- подбор оптимального варианта стеллажей с учетом требований по грузоподъемности и вместительности;
- организации склада хранения литейных материалов, проведение монтажных работ и запуск склада в работу.

1. Исходные данные:

- общая длина стеллажа должно быть 24 м;
- количество ярусов стеллажа 3, включая нижний полку (пол) и верхнюю полку;
- количество ячеек в стеллаже 72;
- высота одной ячейки стеллажа должны быть 1000 мм, включая опорные балки;
- общая высота стеллажа не должна превышать 3000 мм;
- грузоподъемность одной ячейки должна быть 1500 кг;
- размещение материалов в ячейках на евро паллетах;
- общее количество стеллажей 3.

2. Требование к стеллажам:

- конструкция стеллажей должна быть разборной;
- конструкция стеллажей должна быть устойчива;
- конструкция стеллажей должна обеспечивать возможность установки паллеты на самую верхнюю полку.

3. Требования к помещению, где будет эксплуатироваться оборудование:

- производственное помещение класса Д по нормам технологического проектирования ОНТП 24-88;
- температурный режим от 15°C до 35°C, относительная влажность не более 80%;
- в помещении имеется мостовой кран грузоподъемностью 5 тонн;
- в помещении имеются электроэнергия.

4. Требования к гарантийному обслуживанию:

- гарантийный срок должен быть минимум 2 (два) года;
- поставщик должен предоставить контактные данные для своевременного информирования о дефектах и вызова представителя для устранения дефектов;

- гарантийное обслуживание должно осуществляться у Покупателя;
- специалист по ремонту должен прибыть к Покупателю в течение 24 часов после получения сообщения о неисправности;
- все обнаруженные дефекты во время гарантийного периода должны устраняться Поставщиком в течение не более 5 дней после получения сообщения о неисправности, включая выходные и праздничные дни.


5. Остальные требования:

- в процессе согласования с Покупателем конструкции и состава стеллажей возможны отклонения от данных исходных технических требований.

6. Место поставки стеллажей:

- ОАО «АЛНАС», РТ г. Альметьевск, ул. Сургутская 2:
- склад литейных материалов.

Главный технолог



18.03.2019

А.Б.Никоноров

Согласовано:

Начальник УСиТЛ



Т.Ф.Гронзель